



**COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO**

**COMUNE DI OSCHIRI**

*Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio*

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE  
STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA**

**PROGETTO DI PERIZIA SUPPLETIVA**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	BITUM.02	SCARIFICA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO a mezzo scarificatrice autolivellante e successiva pulitura della superficie scarificata con scopa idraulica per una profondità fino a cm 3,00 compreso il carico del materiale sul camion; compresa previa analisi del materiale di scarifica da fare presso laboratorio specializzato, trasporto del materiale su mezzi autorizzati, fornitura e compilazione del relativo formulario, dal luogo di produzione a discarica autorizzata e oneri di discarica compresi.	metri quadri	€ 19,50
2	BITUM.03	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5.5-6.5 % in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 3, previo ancoraggio con 0.400 Kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso.	metri quadri	€ 6,00

Oschiri, Luglio 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Giovanni SANNA